

OBIECTIV: REABILITARE TERMICA IMOBIL CH_REMEDIERI
IN PERIOADA DE GARANTIE

Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE
ASACHI" DIN IASI, FACULTATEA DE INGINERIE
CHIMICA SI PROTECTIA MEDIULUI

Proiectant: S.C. ARTEHNIS S.R.L.

Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0002.1] REMEDIERI		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 21 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

**CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: REABILITARE TERMICA IMOBIL CH_REMEDIERI IN
PERIOADA DE GARANTIE**

1

2

3

4

PROIECTANT,
S.C. ARTEHNIS S.R.L.**ARTEHNIS**J22/100/2006
CUI 18287343


OBIECTIV: REABILITARE TERMICA IMOBIL CH_REMEDIERI
OBIECTUL: REMEDIERI
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE
 ASACHI" DIN IASI, FACULTATEA DE INGINERIE
 CHIMICA SI PROTECTIA MEDIULUI
Proiectant: S.C. ARTEHNIS S.R.L.
Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul REMEDIERI

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0002.1.1] REMEDIERI TERASA CORP C2	
4.1.2	[0002.1.2] REMEDIERI LITERE VOLUMETRICE FATADA CORP C3	
4.1.3	[0002.1.3] REMEDIERI FATADA CORP C1, C2, C3 SI C5A	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

PROIECTANT,
 S.C. ARTEHNIS S.R.L.



OBIECTIV: REABILITARE TERMICA IMOBIL CH_REMEDIERI
OBIECTUL: REMEDIERI
STADIUL FIZIC: REMEDIERI TERASA CORP C2
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE
 ASACHI" DIN IASI, FACULTATEA DE INGINERIE
 CHIMICA SI PROTECTIA MEDIULUI
Proiectant: S.C. ARTEHNIS S.R.L.
Executant: _____


- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT27A1	Demontarea sorturi atic	m	40.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RPCT41A1	Desfacerea izolatiei hidrofuge vechi...in vederea refacerii	mp	75.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	IZC05A+[as]	Membrana cu bitum cu elastomer - cu strat integrat de ardezie	mp	75.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	2600451	Membrana cu bitum cu elastomer - cu strat integrat din ardezie	mp	75.75		
4	RCSI22A%-as	Remontare glafuri atic	m	40.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRB01A1E#	Transportul mater.din grupa 1-3 (incarcare,asezare,descarcare, asezare)cu roaba pe pneuri pe dist.50m	tona	1.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TRA01A15	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	1.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TRB02C15	Transportul materialelor cu tomberon inc siloz desc aruncare grupa...1-3 distanta 50m	tona	1.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: REMEDIERI TERASA CORP C2

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRB05B25	Transportul materialelor prin purtat...direct, materiale incomode peste 25 kg distanta 50m	tona	1.50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
	total				
Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					



OBIECTIV: REABILITARE TERMICA IMOBIL CH_REMEDIERI
 IN PERIOADA DE GARANTIE
OBIECTUL: REMEDIERI
STADIUL FIZIC: REMEDIERI LITERE VOLUMETRICE FATADA
 CORP C3
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE
 ASACHI" DIN IASI, FACULTATEA DE INGINERIE
 CHIMICA SI PROTECTIA MEDIULUI
Proiectant: S.C. ARTEHNIS S.R.L.
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Norma proprie	Desfacere si remedieri iluminare litere volumetrice	suma glob ala	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

PROIECTANT,
 S.C. ARTEHNIS S.R.L.



OBIECTIV: REABILITARE TERMICA IMOBIL CH_REMEDIERI
OBIECTUL: REMEDIERI
STADIUL FIZIC: REMEDIERI FATADA CORP C1, C2, C3 SI C5A
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE
 ASACHI" DIN IASI, FACULTATEA DE INGINERIE
 CHIMICA SI PROTECTIA MEDIULUI
Proiectant: S.C. ARTEHNIS S.R.L.
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CB47B1	Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale peste 30 m înaltime;	mp	600.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
Articolul poate fi asimilat in executie cu nacela, bob elevator etc.						
2	AUT7606	Schela metalica tubulara de exterior 11 -13,5t	ora	3,526.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	RPCT50A1	Desfacere placi fibrociment deteriorate	mp	588.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	IZF35E-2+	Sistem fatada ventilata compus din placi de fibrociment (realizate dintr-un amestec de calcar si argila, nisip, apa si fibre organice netoxice, complet reciclabile vopsite in masa texturate) culoare gri antracit - inclusiv sistem de fixare cu nituri conform detaliilor si specificatiilor din proiect	mp	57.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	IZF35E-2+ [as]	Sistem fatada ventilata compus din placi de fibrociment (realizate dintr-un amestec de calcar si argila, nisip, apa si fibre organice netoxice, complet reciclabile vopsite in masa texturate) culoare alb- inclusiv sistem de fixare cu nituri conform detaliilor si specificatiilor din proiect	mp	531.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TRA01A15	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	15.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: REMEDIERI FATADA CORP C1, C2, C3 SI C5A

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = ...15 km.	tona	15.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TRB05A1E#	Transp. prin purtare directa al mater. comode avand sub 25 kg pe dist. de 50 m	tona	15.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:					total
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

PROIECTANT
S.C. ARTEHNIS S.R.L.

